




ALSÓÖRS - ÓVODA ÉPÜLET BŐVÍTÉSE

ALAPOZÁS 1:50



| | | |
|---|----------------------------------|--------|
| 7 | kőporcelán vagy parketta | 15 mm |
| | vasalt aljzatbeton | 60 mm |
| | PE fólia technológiai szigetelés | 1 rtg |
| | hőszigetelő-úszató réteg | 100 mm |
| | talajnedv. ell. szig. | 2 rtg |
| | kelőstítés | 1 rtg |
| | vasalt aljzatbeton | 80 mm |
| | kavicságyazat | 150 mm |
| | feltöltés ill. termett talaj | |

| | | |
|---|------------------------------------|--------|
| 8 | csúszásmentes kőporcelán ragasztva | 15 mm |
| | üzemivíz ell. ken. szig. rendszer | 1 rtg |
| | vasalt aljzatbeton | 60 mm |
| | PE fólia technológiai szigetelés | 1 rtg |
| | hőszigetelő-úszató réteg | 100 mm |
| | talajnedv. ell. szig. | 2 rtg |
| | kelőstítés | 1 rtg |
| | vasalt aljzatbeton | 80 mm |
| | kavicságyazat | 150 mm |
| | feltöltés ill. termett talaj | |

| | | |
|----|---------------------------------|--------|
| 11 | homlokzati hőszigetelő rendszer | |
| | EPS hőszigeteléssel | 100 mm |
| | kerámia tégl. falazat (30 N+F) | 300 mm |
| | belső oldalfalvakolat | 15 mm |
| | belső légtér | |

± 0,00 padló szint
-1,440 alapozás alsó síkja
-0,650 zsalukó felső síkja

Megnevezés: No.: A módosítás részletezve Revision: Dátum: Date: Aláírás: Sign:

Az építészeti alkotások, tervek szerzői jogvédelem alatt állnak. Azokat csak a a szerződésekben rögzített egyeztetési alkalmakkal és célra lehet felhasználni. Másolásokhoz, publikálásokhoz a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges. A terven feltüntetett műszaki megoldások a "FÜZFŐ-TERV" Kft. szellemi tulajdonai. This drawing in design and detail is the intellectual property of FÜZFŐ-TERV Ltd. It must be used except in connection with our contract. Its content are confidential and must not be copied or submitted to outside partner for use or examination without our written permission. All right of design or invention are reserved.

Tervező: Design office:

FÜZFŐ-TERVÉpítész Iroda
H-8184 Balatonfüzfő Nike-körút 2. Tel: (88) 596-010

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Építész vezető tervező: Architect: Berti Kálmán | Szakképzetttség: Qualification: okl. építőmérnök | TN. szám: No: E/1 19-0003 T-T 19-0483/2015 T-Sz 19-0483/2015 | Aláírás: Sign: |
| Építész tervező: Architect: Ferenczi Csaba | okl. magasepítési üzemmmérnök | E2-19-0204 T-k/19-0492/2015 | |
| Építész munkatárs: Architect: Hitrő Ágnes | okl. tervező építész tűzvédelmi szakm. | E 05 0486 TUE 05 0486 | Aláírás: Sign: |
| Megbízó: Alsóörs Község Önkormányzata H-8226 Alsóörs, Ády E. u. 7. Tel: 06 (87) 447-192 Fax: 06 (87) 447-221 E-mail: hivatal@alsors01@online.hu | | | |

A készítmény megnevezése:
Building project:

ÓVODA ÉPÜLET BŐVÍTÉSE

Az építkezés helye:
Building ground:

Alsóörs, Óvoda u. 2. Hrsz:519/1

Tervfajta:
Typ:

KIVITELI TERV

A tárgy címe:
Subject:

ÓVODA ÉPÜLET BŐVÍTÉSE

Szakági jel:
Craft sign:

Méretarány:
Scale:
1:50

Kelt:
Date:
2017.02.13.

Rajzsorszám:
Drawing No:
7799

Rajzlap:
Drawing: A1

Munkaszám:
Job No:
2017/874

Azonosító jel:
Identifier:
17874111