

ÁRAJÁNLAT

Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs Endrédi Sándor u 49.	Áramvilág Kft 8200 Veszprém Damjanich utca 4 b
---	---

Fizetési feltétel	Devizanem	Árfolyam	Kelt	Bizonylatszám
átutalás	HUF	1	2022.03.09.	
Kapcsolattartó	Partner által megadott azonosító		Árajánlat megnevezése	
Kovács Rózsa			Polgármesteri Hivatal és Eötvös Károly Művelődési központ villámvédelem kivitelezése	
Árajánlatot adta	Telefon	Mobil telefon	E-mail	
Kángli László		30/245-9836	aramvilag@gmail.com	

Megnevezés Gyártói típuskód/cikkszám	Cikkszám	Menny.	anyag egységár	munkadíj egységár	anyagdíj összesen	munkadíj összesen	
Villámhárító levezető szerelése, falon kívül szerelve 8mm alu huzallal		235	m	2148	3300	504780	775500
Földelő vezető szerelése, talajban 10-es tűzihorganyzott huzallal		250	m	2400	2690	600000	672500
Felfogó összekötő vezető szerelése 10-es köracél, multikapocs kötőelemmel		350	m	2568	3500	898800	1225000
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 0.5m es alu szívócsúcs 16mm csatlakozóval összekötővel		2	db	38280	10567	76560	21134
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd szívócsúccsal 1m -es alu rúd 16mm csatlakozóval összekötővel		27	db	24672	13500	666144	364500
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 3m hosszúságig kereszt földelő csatlakozóval		22	db	19200	17000	422400	374000
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő bekötése talajban elhelyezett földelő rúddhoz		22	db	4776	4300	105072	94600
Villám- és érintésvédelmi hálózattartozékainak szerelése mérési hely kialakítása vizsgáló összekötő		21	db	19440	8900	408240	186900
Földelő összekötővezető összekötése a földelőszondával		22	db	2640	3000	58080	66000
Villámvédelmi rendszer egyéb szerelési eszközei kötőelemek		1	db	36000	20000	36000	20000
Megvalósulási szakaszban ellenőrző mérések a kivitelezés helyszínén		6	ó	0	3500	0	21000
Egyéb fémszerkezetek bekötései 8mm-es alumínium huzallal		11	db	2460	2000	27060	22000
Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése		1	db	6000	35000	6000	35000
Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat készítése		1	db	10800	0	10800	0
Megvalósulási tervdokumentáció készítése		1	db	12000	35000	12000	35000
Villámhárító földmunka visszatöltéssel döngöléssel		250	m	0	2400	0	600000
			M			0	0
			DB			0	0
Munkadíj összesen:							4 513 134 Ft
Anyagdíj összesen:						3 831 936 Ft	
Mindösszesen:						8 345 070 Ft	
ÁFA 27%						2 253 169 Ft	
A munka ára összesen:						10 598 239 Ft	